

**УТВЕРЖДАЮ:**

Председатель правления

ТСЖ «Моторостроителей, 8/2»

 О.Г.Медведев

" " 2017г.

## Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту кровельного покрытия на крыше многоквартирного дома,  
расположенному по адресу: г. Ярославль, проезд Моторостроителей, д. 8, корп. 2

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Ремонт кровли</b>				
1	Смена водосточных воронок	шт	10	
2	Разборка парапетных крышек	м.п.	2,5	
3	Смена обделок из листовой стали шириной до 0,4 м-отливы по периметру маш.отделения	м.п.	29	
4	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками для демонтажа старого покрытия	м.п.	150	
5	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (основной ковер и примыкания )	м2	609,04	
6	Устройство разуклонки из цементной смеси М300 (для разуклонки 25мм-35мм)	м2	57	
7	Ремонт штукатурки по периметру примыканий стен маш. отделения и вент. каналов чердака	м2	16,1	
8	Сверление отверстий электроперфоратором в кровле	шт	2015	
9	Обеспыливание поверхности кровли	м2	2015,2	
10	Комплекс работ по наплавлению рулонным материалам в один слой: в том числе	м2	2015,2	
10.1.	Огрунтовка Праймер СБС модифицированный	м2	2419,25	
10.2.	Устройство основного кровельного ковра из наплаваемого материала рулонного типа Синтан Соло Вент	м2	2015,20	
10.3.	Устройство примыканий в 2 слоя (Вилла Флекс Н (раскрой 0,7м) и Вилла Флекс В (раскрой 0,7м)	м.п.	562,91	
10.4.	Монтаж рейки прижимной с герметизацией битумным герметиком	м.п.	562,91	
10.5.	Монтаж парапетных крышек из оцинкованной стали 0,55мм по периметру парапета (раскрой 0,72 м) с герметизацией битумным герметиком	м.п.	11	
11	Устройство в один слой бронирующего слоя под отливы (Вилла Флекс Н раскрой 0,5м )	м.п.	29	
12	Устройство бортика мин.ватного Rockwool с приклейкой на мастику	м.п.	562,91	
13	Устройство один слой (бронирующий слой для покрытия Rockwool Венти Баттс (раскрой 0,3 из Neodyl N)	м.п.	370,91	
14	Устройство один слой (бронированный слой для мин.ват. бортика раскрой 300мм из Вилла Флекс Н )	м.п.	562,91	

1	2	3	4	5
15	Пробивка борозд в стяжке по периметру здания для устройства мин.ватной плиты (шир.60мм, глуб.300мм) по решению экспертизы	м.п.	370,91	
16	Устройство мин.ватной плиты по периметру здания Rockwool Венти Баттс тол.50мм- по решению экспертизы	м3	4,74	
17	Установка аэраторов	шт	20	
18	Устройство переходов с мет. на ПВХ ф123мм на ф100мм	шт.	10	
<b>Раздел 2. Погрузка и вывоз мусора</b>				
19	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную	1 т груза	15	
20	Вывоз мусора контейнером	шт	4	

Заказчик: Председатель правления ТСЖ «Моторостроителей 8/2»  
(должность, подпись, расшифровка)



 О.Г.Медведев

М.П.

Подрядчик: Генеральный директор ООО «Профессиональный кровельщик»  
(должность, подпись, расшифровка)



 О.В.Шуляк